

Droga w Kierzkowie jest już gotowa

Przebudowany został ponad 1,5 km odcinek drogi gminnej.

Roboty rozpoczęły się od prac pomiarowych polegających na wyznaczeniu trasy drogi. Następnie została ona poszerzona o 0,7 m z obu stron. Drogowcy uzupełnili istniejącą podbudowę tłuczniową oraz wykonali ją na poszerzeniach. Nowa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Jezdnia na nowo wybudowanym odcinku drogi ma szerokość 5 metrów, pobocza liczą po 0,75 m. W ramach prac, wzdłuż drogi zainstalowane zostały nowe znaki drogowe.

Wartość robót: 685 278,07 zł

Inwestycja dofinansowana została w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

